

Installation prüfen

Vor der Inbetriebnahme der Solarkollektoranlage ist die gesamte Installation zu überprüfen.

Solar- und Wasserkreise sind zu spülen und abzudrücken.

Über die Prüfung ist ein Protokoll zu erstellen.

Checklist und Inbetriebnahme.pdf

Sprechertext

Die Prüfung der gesamten Installation sollte anhand einer Checkliste durchgeführt werden, damit keine wichtigen Punkte vergessen werden.